

**Prioritering af udvendig bygningsvedligeholdelse.  
Somatiske Sygehuse og psykiatri.  
Vedligeholdelsesprojekter der igangsættes i 2019**

Arbejdssted	Bygningens anvendelse og bygnings nr.	Bygningsdel. Mangler vedr. bygningens tilstand	Udbedring og projektbeskrivelse	Aktivitet	2019	2020	2021	Supplerende bemærkninger
<b>SLB-Kolding Sygehus</b> Skovvangen 2-8 6000 Kolding	Tag bygning 7 (løbende process)	Tagbelægning er tagpap tagfolie som er nedslidt og tiltagende utæt.	Tagudskiftning med ny tagpap samt kileisolering i tykkelser tilpasset nye energikrav.		1,50			
<b>SLB-Kolding Sygehus</b> Skovvangen 2-8 6000 Kolding	Flere bygninger (løbende proces)	Kolde facadeelementer Efterisolering af facader.	Betonforplade fjernes og facade efterisoleres og afsluttes med facadepuds.			1,50		
<b>SLB-Kolding Sygehus</b> Skovvangen 2-8 6000 Kolding	Bygningerne 2, 3 og 11 (løbende process)	Eksist. vinduer er utæt og utidsvarende.	Udskiftning til nye vinduer. Sanering af PCB foretages løbende, som led i facaderenoveringen.		15,00		3,00	
<b>SHS-Sønderborg Sygehus</b> Sydvang 1 6400 Sønderborg	Tårn 20	Eksist. vinduer er utæt og utidsvarende.	Udskiftning til nye vinduer.		15,00			
<b>SHS-Sønderborg Sygehus</b> Sydvang 1 6400 Sønderborg	Lave mellembygninger mod syd samt mod forbindelsesgang ved og omkring hovedindgang	Eksist. vinduer er utæt og utidsvarende.	Udskiftning til nye vinduer.		18,00		6,00	
<b>SLB-Vejle Sygehus</b> Beriderbakken 4, 7100 Vejle	Højhuset bygning A7	Eksist. vinduer er utæt og utidsvarende.	Udskiftning til nye vinduer. Sanering af PCB foretages løbende, som led i facaderenoveringen.		9,00			

**Prioritering af udvendig bygningsvedligeholdelse.  
Somatiske Sygehuse og psykiatri.  
Vedligeholdelsesprojekter der igangsættes i 2019**

Arbejdssted	Bygningens anvendelse og bygnings nr.	Bygningsdel. Mangler vedr. bygningens tilstand	Udbedring og projektbeskrivelse	Aktivitet	2019	2020	2021	Supplerende bemærkninger
<b>OUH - Svendborg</b> Valdemarsgade 53 5700 Svendborg	Tagudskiftninger løbende følgende generalplan Bygning 17	Tagbelægning er de oprindelige teglsten på manzard tage som er understrøget. Tagbelægningen er nedslidt og tiltagende utæt. Der er ingen isolering i tagkonstruktionen og rummene der vender op til er derved meget kolde.	Tagudskiftning med nye tagsten, fast undertag. Efterisolering i tykkelser tilpasset nye energikrav.		5,00			
<b>OUH - Svendborg</b> Valdemarsgade 53 5700 Svendborg	Højhuset bygning A7	Eksist. vinduer er utæt og utidsvarende.	Udskiftning til nye vinduer. Sanering af PCB foretages løbende, som led i facaderenoveringen.		8,00			
<b>Psykiatrien Svendborg</b> Valdemarsgade 53 5700 Svendborg	Hovedbygning	Eksist. undertag og tagrygning er utæt.	Eksist. unertag udskiftes til nyt fast undertag.		3,00			
<b>Alm vedligehold</b>					7,00	13,50	19,72	
<b>Uforudsete udgifter samt 5 års eftersyn</b>					1,37	1,82	2,00	
<b>udgifter for max.</b>					<b>82,87</b>	<b>16,82</b>	<b>30,72</b>	

Mio. kr.